

SOUS DETAIL DE PRIX

REMARQUE: LES PRIX ET LES TAUX DES RENDEMENTS SUIVANTS SONT DONNES A TITRE INDICATIF

PRIX N°1		FOUILLE EN PLEINE MASSE		L'UNITE : m3	
DESIGNATIONS		UN	QU	P UNIT.	TOTAL
FOURNITURE					
TOTAL FOURNITURE					0,000
MATERIEL					
Tractopelle	H	0,1		20,000	2,000
Camion	H	0,2		20,000	4,000
TOTAL MATERIEL					6,000
MAIN D'ŒUVRE					
Chef d'équipe 2ème	H	0,15		3,000	0,450
Manœuvre ordinaire	H	0,8		2,000	1,600
TOTAL MAIN D'ŒUVRE					2,050
Prix déboursé sec					8,050
F.G.B. (25%)					2,053
Prix Hors T.V.A.					10,103
Prix Hors T.V.A. Arrondi à					10,000

PRIX 2	BETON ARME EN FONDATION		L'UNITE : m3	
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
FOURNITURE				
Béton dosé à 350 kg	M3	1	50,000	50,000
Acier	kg	110	1,000	110,000
TOTAL FOURNITURE				160,000
MATERIEL				
Coffrage	m2	8	5,000	40,000
Dumper	H	1	6,000	6,000
Vibreux	H	0,25	10,000	2,500
Petit matériel	Ens	0,1	5,000	0,500
TOTAL MATERIEL				49,000
MAIN D'ŒUVRE				
Chef d'équipe 2ème	H	1	3,000	3,000
Ouvrier qualifié 2ème	H	5	2,500	12,500
Manœuvre ordinaire	H	10	2,000	20,000
TOTAL MAIN D'ŒUVRE				35,500
Prix déboursé sec				244,500
F.G.B. (25%)				61,125
Prix Hors T.V.A.				305,625
Prix Hors T.V.A. Arrondi à				306,000

PRIX 3	BETON armé en élévation		L'UNITE : m3	
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
FOURNITURE				
Béton dosé à 350 kg	M3	1	50,000	50,000
Acier	kg	130	1,000	130,000
TOTAL FOURNITURE				180,000
MATERIEL				
Coffrage	m2	10	5,000	50,000
Grue	H	0,5	20,000	10,000
Vibreux	H	0,25	10,000	2,500
Petit matériel	Ens	2	5,000	10,000
TOTAL MATERIEL				72,500
MAIN D'ŒUVRE				
Chef d'équipe 2ème	H	1	3,000	3,000
Ouvrier qualifié 2én	H	6	2,500	15,000
Manœuvre ordinaire	H	12	2,000	24,000
TOTAL MAIN D'ŒUVRE				42,000
Prix déboursé sec				294,500
F.G.B. (25%)				73,625
Prix Hors T.V.A.				368,125
Prix Hors T.V.A. Arrondi à				368,000

PRIX 4	PLANCHER EN CORPS CREUX 16+5		L'UNITE : m2	
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
FOURNITURE				
Béton dosé à 350 kg/m3 CPA	M3	0,09	50,000	4,500
Acier	kg	7	1,000	7,000
HOUDIS DE 16*33*30	U	10	0,500	5,000
TOTAL FOURNITURE				16,500
MATERIEL				
Coffrage	M2	1	5,000	5,000
Grue	H	0,01	20,000	0,200
Vibreur	H	0,02	10,000	0,200
Petit matériel	Ens	0,1	5,000	0,500
TOTAL MATERIEL				5,900
MAIN D'ŒUVRE				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,3	3,000	0,900
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H	0,7	2,500	1,750
Manœuvre ordinaire	H	1,6	2,000	3,200
TOTAL MAIN D'ŒUVRE				5,850
Prix déboursé sec				28,250
F.G.B. (25%)				7,063
Prix Hors T.V.A.				35,313
Prix Hors T.V.A. Arrondi à				35,000

PRIX 5	DOUBLE CLOISON DE 35 cm	L'UNITE : m2		
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
FOURNITURE				
Brique a 12 trous à plat	MILLE	0,023	300,000	6,900
Briques Plâtrières	MILLE	0,017	200,000	3,400
Mortier dosé à 350 kg/m3	M3	0,053	40,000	2,120
Acier (pour boutisses)	kg	1	1,000	1,000
TOTAL FOURNITURE				13,420
MATERIEL				
Petit matériel	Ens	0,2	5,000	1,000
echaffaudage	Ens	1	1,000	1,000
grue	H	0,1	20,000	2,000
TOTAL MATERIEL				4,000
MAIN D'ŒUVRE				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,14	3,000	0,420
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H	0,9	2,500	2,250
Manœuvre ordinaire	H	1,6	2,000	3,200
TOTAL MAIN D'ŒUVRE				5,870
Prix déboursé sec				23,290
F.G.B. (25%)				5,823
Prix Hors T.V.A.				29,113
Prix Hors T.V.A. Arrondi à				29,000

PRIX 6	Cloison de 25 cm	L'UNITE : m2		
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
FOURNITURE				
Brique a 12 trous à plat	MILLE	0,023	300,000	6,900
Mortier dosé à 350 kg/m3	M3	0,043	40,000	1,720
TOTAL FOURNITURE				8,620
MATERIEL				
Petit matériel	Ens	0,15	5,000	0,750
echaffaudage	Ens	1	1,000	1,000
grue	H	0,05	20,000	1,000
TOTAL MATERIEL				2,750
MAIN D'ŒUVRE				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,1	3,000	0,300
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H	0,7	2,500	1,750
Manœuvre ordinaire	H	1,2	2,000	2,400
TOTAL MAIN D'ŒUVRE				4,450
Prix déboursé sec				15,820
F.G.B. (25%)				3,955
Prix Hors T.V.A.				19,775
Prix Hors T.V.A. Arrondi à				20,000